

耐震診断調査結果一覧表

学校名	校舎名	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断 実施年度	耐震診断 第2次調 査結果 (I _s)	耐震化優 先度調査 実施年度	優先度 ランク	特記事項
		番号	枝番										
熊野第一小学校	西校舎	1	2	S45.3	RC	3	1,625	旧基準	H21	0.27	H18		平成23年度耐震工事実施予定
	中校舎	1	5	S54.3	RC	4	2,686	旧基準	H18	0.71			平成19年度耐震補強工事完了
	東校舎	2	2	S50.3	RC	4	740	旧基準	H18	0.71			平成19年度耐震補強工事完了
	特別教室棟	2	1	S46.3	RC	3	568	旧基準				H18	
	南校舎	9		S51.3	RC	3	816	旧基準	H10	0.82			平成11年度耐震補強工事完了
	屋内運動場	7		S49.6	RC+S	2	1,300	旧基準				H18	
熊野第二小学校	普通教室棟	10	1	S48.8	RC	3	423	旧基準				H18	
	普通教室棟	10	2	S48.8	RC	3	439	旧基準				H18	
	普通教室棟	10	3	S54.3	RC	3	537	旧基準				H18	
	特別教室棟	12	1	S54.3	RC	3	921	旧基準				H18	
	特別教室棟	12	2	S57.3	RC	3	278	旧基準				H18	
	屋内運動場	14	1	H1.3	S	2	930	新基準					
	クラブハウス	14	2	H1.3	S	2	265	新基準					
熊野第三小学校	北校舎	1	1	S44.3	RC	3	1,350	旧基準	H8	0.19			平成22年度建替
	北校舎	1	2	S46.3	RC	3	323	旧基準	H8	0.19			平成22年度建替
	中校舎	2	1	S45.3	RC	3	677	旧基準	H8	0.74			平成9年度耐震補強工事完了
	中校舎	2	2	S46.3	RC	3	531	旧基準	H8	0.74			平成9年度耐震補強工事完了
	中校舎	2	3	S47.12	RC	3	371	旧基準	H8	0.74			平成9年度耐震補強工事完了
	南校舎	3	1	S49.5	RC	3	1,006	旧基準				H18	
	南校舎	3	2	S49.5	RC	3	525	旧基準				H18	
	屋内運動場	4		S46.12	S	2	908	旧基準	H9	0.76			平成10年度実施済
熊野第四小学校	北校舎	2	1	S52.5	RC	3	1,839	旧基準	H13	0.80			平成14年度耐震補強工事完了
	南校舎	3	1	S52.5	RC	3	1,097	旧基準	H12	0.81			平成13年度耐震補強工事完了
	南校舎	3	2	S52.5	RC	3	1,346	旧基準	H12	0.81			平成13年度耐震補強工事完了
	南校舎	3	3	S57.3	RC	3	276	新基準					
	屋内運動場	8		S53.3	RC+S	2	1,293	旧基準				H18	
熊野中学校	西校舎	15	1	S47.3	RC	3	934	旧基準	H21	0.32	H18		平成24年度耐震工事実施予定
	西校舎	15	2	S47.12	RC	3	405	旧基準	H21	0.32	H18		
	東校舎	15	3	S50.8	RC	4	1,263	旧基準	H7	0.70			平成8年度耐震補強工事完了
	中校舎	15	4	S50.8	RC	4	1,788	旧基準	H7	0.70			平成8年度耐震補強工事完了
	南校舎	20		S54.3	RC	3	1,237	旧基準				H18	
	屋内運動場	11	1	S43.7	S	2	1,250	旧基準	H8	0.72			平成9年度実施済
熊野東中学校	普通教室棟	1	1	S56.3	RC	3	2,030	旧基準				H18	
	普通教室棟	1	2	S59.1	RC	3	718	新基準					
	特別教室棟	4		S56.5	RC	4	1,908	旧基準				H18	
	管理棟	2		S56.3	RC	4	461	旧基準				H18	
	技術棟	3	1	S56.3	RC	1	270	旧基準				H18	
	屋内運動場	5		S56.5	RC+S	2	1,834	旧基準				H18	